

КАРТА РАСКРОЯ

ОПТИМИЗИРОВАНО

Хозблок - контрольный расчёт.csv

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Хозблок - контрольный расчёт.csv

Заготовка 6 050 мм · пропил 4 мм
Максимум детали 6 000 мм · полезный остаток от 500 мм
Режим: максимальная экономия материала

ВЕДОМОСТЬ ЗАКУПКИ

52 шт.

Объём 1.863 м³
Отход 30,4 м · 9,66%

ВЕДОМОСТЬ ЗАКУПКИ				
Количество целых досок, объём закупки и отход по каждому сечению.				
Сечение	Заготовка	Количество	Объём, м³	Отход
25×100	6 050 мм	4 шт.	0.060	2,9 м · 12%
25×50	6 050 мм	8 шт.	0.060	8,69 м · 17,95%
45×145	6 050 мм	24 шт.	0.947	8,49 м · 5,85%
45×195	6 050 мм	14 шт.	0.743	7,62 м · 8,99%
45×95	6 050 мм	2 шт.	0.052	2,7 м · 22,31%
ИТОГО	-	52 шт.	1.863	30,4 м · 9,66%

КОМПАКТНЫЕ КАРТЫ ДОСОК

Одинаковые схемы объединены. Сначала выполняется карта резов, затем сверяется назначение деталей.

Доски	Сечение	Карта резов	Остаток
Д-1, Д-2, Д-3, Д-4	45×195	2 950 Ростверк наружный + 2 950 Ростверк наружный	146 мм
Д-5, Д-6, Д-7, Д-8, Д-9, Д-10	45×195	2 870 Лаги пола + 2 870 Лаги пола	306 мм
Д-11	45×195	1 430 Ростверк внутренний + 1 430 Ростверк внутренний + 1 430 Ростверк внутренний + 1 430 Ростверк внутренний	318 мм
Д-12	45×195	1 430 Ростверк внутренний + 1 430 Ростверк внутренний + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола	148 мм
Д-13	45×195	430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола	412 мм
Д-14	45×195	430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола + 430 Бриджи для лаг пола	4 318 мм
Д-15, Д-16, Д-17	25×100	1 180 Черновой пол + 1 180 Черновой пол + 1 180 Черновой пол + 1 180 Черновой пол + 1 180 Черновой пол	134 мм
Д-18	25×100	1 180 Черновой пол + 1 180 Черновой пол + 1 180 Черновой пол	2 502 мм
Д-19, Д-20, Д-21, Д-22, Д-23, Д-24, Д-25, Д-26, Д-27, Д-28, Д-29, Д-30	45×145	3 340 Стропила кровли + 2 420 Стена передняя - стойки	286 мм
Д-31	45×145	2 420 Стена передняя - стойки + 2 420 Стена передняя - стойки + 910 Проемы стен	292 мм
Д-32, Д-33, Д-34, Д-35, Д-36, Д-37, Д-38	45×145	2 310 Стена задняя - стойки + 2 310 Стена задняя - стойки + 910 Проемы стен	512 мм
Д-39	45×145	910 Проемы стен + 910 Проемы стен + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней	173 мм
Д-40	45×145	575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней + 575 Бриджи стены передней	264 мм
Д-41	45×145	575 Бриджи стены передней + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли	85 мм
Д-42	45×145	535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли + 535 Бриджи кровли	664 мм
Д-43, Д-44, Д-45, Д-46, Д-47, Д-48, Д-49, Д-50	25×50	2 480 Контробрешётка фасада + 2 480 Контробрешётка фасада	1 086 мм
Д-51	45×95	780 Закладные + 780 Закладные + 780 Закладные + 780 Закладные + 780 Закладные + 780 Закладные + 780 Закладные	566 мм

Доски	Сечение	Карта резов	Остаток
Д-52	45×95	780 Закладные + 780 Закладные + 780 Закладные + 780 Закладные + 780 Закладные	2 134 мм

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ

Позиции отсортированы снизу вверх по этапам строительства.

Ростверк			ИТОГО 14 ШТ.
Наименование	Сечение	Размер, мм	Количество
Ростверк внутренний	45×195	1430	6
Ростверк наружный	45×195	2950	8

Черновой пол			ИТОГО 18 ШТ.
Наименование	Сечение	Размер, мм	Количество
Черновой пол	25×100	1180	18

Лаги и биджи			ИТОГО 36 ШТ.
Наименование	Сечение	Размер, мм	Количество
Биджи для лаг пола	45×195	430	24
Лаги пола	45×195	2870	12

Стены			ИТОГО 56 ШТ.
Наименование	Сечение	Размер, мм	Количество
Биджи стены передней	45×145	575	18
Проёмы стен	45×145	910	10
Стена задняя - стойки	45×145	2310	14
Стена передняя - стойки	45×145	2420	14

Кровля			ИТОГО 32 ШТ.
Наименование	Сечение	Размер, мм	Количество
Биджи кровли	45×145	535	20
Стропила кровли	45×145	3340	12

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ			
Продолжение производственной ведомости.			
Фасад и терраса			ИТОГО 16 ШТ.
Наименование	Сечение	Размер, мм	Количество
Контробрешётка фасада	25×50	2480	16

Прочее			ИТОГО 12 ШТ.
Наименование	Сечение	Размер, мм	Количество
Закладные	45×95	780	12